

Bomen rapport : M van de biggelaar / A van rooij

Sint-Oedenrode 16 Augustus 2013

(1) De bermbeplanting langs de openbare weg (Achterom te Sint-Oedenrode), de weg en de berm zijn eigendom van de Gemeente Sint-Oederode. De bomen zijn eigendom van dhr. van Rooij (voorpootrecht) Deze bermbeplanting bestaat uit een rij volwassen populieren (*Populus canadensis*) geschatte leeftijd ongeveer 40 jaar (stamomtrek op borsthoogte 200cm plus). De laatste boom in deze rij staat ter hoogte van de perceel tussen de dhr. v.d. Biggelaar en dhr. v. Rooij. Doordat de bomen relatief dicht bij elkaar staan heeft de laatste boom een eenzijdig ontwikkelde kroon en hangt deze kroon voor het grootste deel boven het perceel van dhr. V.d. Biggelaar.

(2) Op de insteek van de grenssloot tussen dhr. v.d. Biggelaar en dhr. v. Rooij staan aan de zijde van dhr. v. Rooij eiken (*Quercus robur*) en essen (*Fraxinus excelsior*) en elzen (*Alnus glutinosa*) geschatte leeftijd van de bomen 40 a 50 jaar. De bomen staan dicht bij elkaar en zijn daar door op zoek naar zonlicht scheef gegroeid, daardoor hangen diverse bomen geheel of voor een groot deel boven het perceel van dhr. v.d. Biggelaar. Verder is het zo dat een grote essenboom een ernstige tonderzwam aantasting heeft, deze veroorzaakt houtrot in de stamvoet van de boom en heeft uiteindelijk windworp tot gevolg (deze boom valt vrijwel zeker op de boerderij van v.d. Biggelaar).

(3) Verder zijn er aan de achterzijde van het weiland van dhr. v.d. Biggelaar knotwilgen (*Salix alba*) geplant, deze zijn ook van dhr. v. Rooij en staan op de slootkant. Doordat de bomen op de insteek staan zijn diverse bomen achterover gezakt en hangen nu over de sloot. De kroon van de bomen hangt boven het weiland van dhr. v.d. Biggelaar, doordat het knotbomen zijn hangen de takken laag en zakken ver uit.

Eventuele praktische oplossing en kosten indicatie.

De populier bij (1) benoemd is snoeien geen optie, heel hard terug snoeien van de kroon wordt door volwassen populieren vaak slecht verdragen. Het vellen van de boom is dan de beste optie, deze zal m.b.v. een telescoop kraan in delen gesloopt moeten worden omdat hij niet vrij kan vallen zonder schade aan te richten, het vrijgekomen hout blijft op het perceel van dhr. v. Rooij achter.

Kosten vellen van de populier ongeveer 1000,- Euro

Bomen bij (2) benoemd, boom met tonderzwam aantasting en enkele bomen welke geheel scheef boven de tuin van dhr. v.d. Biggelaar vellen m.b.v. telescoopkraan. Overige bomen snoeien m.b.v. hoogwerker, overhangende takken innemen zodat de overlast voor dhr. V.d. Biggelaar beduidend minder wordt. Vrijgekomen hout blijft op het perceel van dhr. v. Rooij achter.

Kosten vellen en snoeien van de genoemde bomen ongeveer 1500,- Euro

Knotwilgen bij (3) benoemd, bomen vellen (vrijgekomen hout blijft op perceel van dhr. V. Rooij achter) en eventueel nieuwe bomen planten wat verder van de sloot.

Kosten vellen van de knotwilgen ongeveer 300,- Euro


---

Bomen rapport : M van de biggelaar / A van rooy

Sint-Oedenrode 16 Augustus 2013

Tegen meer prijs kan het vrijgekomen hout ook afgevoerd worden.

Rapport is opgesteld door :



J.G.F. Peters

Gebroeders Peters

Sint-Oederode